


REGIONE EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



Un Futuro Sostenibile

Piano azione ambientale
Regione Emilia-Romagna

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEI CENTRI
DI RACCOLTA DENOMINATI "STAZIONI
ECOLOGICHE ATTREZZATE"
NEI COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA,
NOVELLARA, POVIGLIO E REGGIOLO SOCI DI

s.a.b.a.r. s.p.a. 
Servizi Ambientali Bassa Reggiana

(ai sensi del D.M. 08.04.2008 e successive modifiche con D.M. 13.05.2009)

AMPLIAMENTO FUNZIONALE ALL'ADEGUAMENTO DELLA
STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DI SANTA VITTORIA DI
GUALTIERI "VIA FANGAGLIA", ED ADEGUAMENTO DELLA
STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA
DI GUALTIERI "VIA XXV APRILE"

- INTERVENTO N° RE/09/05/D -

Tav.

/

Scala

/

Data

MAGGIO 2010

Titolo.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		Ore in Economia				
1	001.010.001.	Capo squadra 8		8,00		
		Totale	ora	8,00	22,72	181,76
2	001.010.004.	Manovale specializzato 2*8		16,00		
		Totale	ora	16,00	20,66	330,56
3	001.020.010.002.	Nolo di autocarro con portata 11+15 t 8		8,00		
		Totale	ora	8,00	36,15	289,20
4	001.020.050.006.	Nolo di escavatore con martello 8		8,00		
		Totale	ora	8,00	50,61	404,88
		Rifacimento piazzale (da asfalto a cemento)				
5	002.005.050.1.	Scavo a sezione obbligata fino a 1,5 metri di profondità spessore medio 15 cm 465,00*0,15*1,05		73,24		
		Totale	m3	73,24	12,00	878,88
6	002.010.1.	Scarifica in sezione obbligata di sede stradale fino a cm 10 465,00*1,05		488,25		
		Totale	m2	488,25	8,00	3.906,00
7	002.040	Esecuzione di taglio della pavimentazione in conglomerato cementizio esistente fino ad uno spessore di 25 cm Piazzale 110		110,00		
		Totale	m	110,00	3,50	385,00
8	002.101	Opere di demolizione di cordolatura esistente (40,00+3,50+9,00)*1,05		55,13		
		Totale	m	55,13	8,00	441,04
9	002.110	Opere di rimozione della canaletta esistente 35,00		35,00		
		Totale	m	35,00	10,00	350,00
10	003.005.010.	Fornitura, stesa e sistemazione di compattato 0/20 per la realizzazione di rilevati, riempimenti e fondazioni stradali livellamento 465,00*0,05*1,05		24,41		
	A RIPORTARE CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro					7.167,32
	A RIPORTARE Euro					7.167,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				7.167,32
		Totale	m3	24,41	30,35	740,84
11	005.400.050.003.	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C ferri di chiamata Ø10/30 (9,00+3,50+40,00)/0,30*1,00*0,617*1,05		113,37		
		Totale	Kg	113,37	1,05	119,04
12	005.400.050.006.	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata Ø8/15x15 465,00*2,63*2*2*1,05		5.136,39		
		Totale	Kg	5.136,39	1,08	5.547,30
13	005.600.050.006.	Fornitura e posa di massetto in conglomerato cementizio per esterno spessore 20 cm 465,00		465,00		
		Totale	m2	465,00	23,50	10.927,50
14	010.020.030.10.	Pozzetto prefabbricato in cls di misure esterne 50x50x50 con coperchio incluso 4		4		
		Totale	cad	4	71,00	284,00
15	010.020.040.10.	Prolunga prefabbricata in cls di misure interne 50x50x50. 4		4		
		Totale	cad	4	69,00	276,00
16	010.020.110.30.	Griglia classe C 250 a forma quadrata luce 500x500 mm. 4		4		
		Totale	cad	4	139,00	556,00
17	030.010.40.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 200 mm 34,00*1,10		37,40		
		Totale	m	37,40	29,95	1.120,13
18	070.200.010.002.	Fornitura e posa in opera di cordoli in c.a.v. 12x15x25 cm (40,00+9,00+3,50)*1,05		55,13		
		Totale	m	55,13	22,50	1.240,43
19	075.630.	Fornitura ed installazione di cancello pedonale a marcatura CE (h. = m.2,00) 1		1		
		Totale	cad	1	1.650,00	1.650,00
20	079.010 A RIPORTARE CdR -	Opere necessarie per la messa in quota di pozzetti, caditoie o Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro A RIPORTARE Euro				29.628,56 29.628,56

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				29.628,56
		altri manufatti esistenti				
		1		1		
		Totale	crp	1	2.500,00	2.500,00
		Area di nuova pavimentazione				
21	002.005.010	Scavo di sbancamento/splateamento eseguito con mezzi meccanici				
		715,00*0,70		500,50		
		Totale	m3	500,50	6,05	3.028,03
22	002.101	Opere di demolizione di cordolatura esistente				
		23,00*1,05		24,15		
		Totale	m	24,15	8,00	193,20
23	003.005.001.	Fornitura, stesa e sistemazione di materiali aridi quali sabbie di cava per la realizzazione di rilevati o sottofondazione stradale (spessore minimo di 15 cm)				
		715,00*0,15*1,10		117,98		
		Totale	m3	117,98	18,00	2.123,64
24	003.005.005.	Fornitura, stesa e sistemazione di ghiaia vagliata 20/40 per la realizzazione di rilevati, riempimenti e fondazioni stradali				
		715*0,30*1,10		235,95		
		Totale	m3	235,95	21,00	4.954,95
25	003.005.010.	Fornitura, stesa e sistemazione di compatto 0/20 per la realizzazione di rilevati, riempimenti e fondazioni stradali				
		715,00*0,05*1,10		39,33		
		Totale	m3	39,33	30,35	1.193,67
26	005.400.050.006.	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata				
		Ø8/15x15 715,00*2,63*2*2		7.521,80		
		Totale	Kg	7.521,80	1,08	8.123,54
27	005.600.050.006.	Fornitura e posa di massetto in conglomerato cementizio per esterno spessore 20 cm				
		715,00*1,05		750,75		
		Totale	m2	750,75	23,50	17.642,63
28	070.200.010.002.	Fornitura e posa in opera di cordoli in c.a.v. 12x15x25 cm				
		86,00*1,05		90,30		
		Totale	m	90,30	22,50	2.031,75
		Nuova Tettoia				
	A RIPORTARE CdR -	Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro				71.419,97
		A RIPORTARE Euro				71.419,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				71.419,97
29	002.040	Esecuzione di taglio della pavimentazione in conglomerato cementizio esistente fino ad uno spessore di 25 cm (6,00+11,00+6,00+11,00)*1,05		35,70		
		Totale	m	35,70	3,50	124,95
30	002.105	Opere di demolizione di parti in cemento armato demolizione battuto 6,00*11,00*0,25*1,05		17,33		
		Totale	m3	17,33	215,00	3.725,95
31	003.005.010.	Fornitura, stesa e sistemazione di compattato 0/20 per la realizzazione di rilevati, riempimenti e fondazioni stradali 6,00*11,00*0,05*1,10		3,63		
		Totale	m3	3,63	30,35	110,17
32	005.030.009.	Getto di calcestruzzo per parti strutturali di fondazioni con classe di esposizione XC2, classe di resistenza minima C28/35 e rapporto A/C <= 0,60 Muretti perimetrali (5,00+10,00+5,00)*0,25*0,50*1,10		2,75		
		Totale	m3	2,75	148,85	409,34
33	005.400.050.003.	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C ferri di ripresa Ø10/30 (6,00*2+11,00*2)/0,30*1,00*0,617*1,10 Muretti perimetrali 80 kg/m3 (5,00+5,00+10,00)*0,25*0,50*80*1,10		76,92 220,00		
		Totale	Kg	296,92	1,05	311,77
34	005.400.050.006.	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata Ø8/15x15 6,00*11,00*2,63*2*2*1,10		763,75		
		Totale	Kg	763,75	1,08	824,85
35	005.500.050.004.	Fornitura e posa di casserratura rette o centinate per strutture in elevazione (5,00+10,00+5,00+0,25+4,75+9,50+4,75+0,25)*0,50*1,10		21,73		
		Totale	m2	21,73	27,00	586,71
36	005.600.050.006.	Fornitura e posa di massetto in conglomerato cementizio per esterno spessore 20 cm 6,00*11,00*1,10		72,60		
		Totale	m2	72,60	23,50	1.706,10
37	006.700.020.003.	Fornitura e posa di manto di copertura costituito da un pannello monolitico coibentato in alluminio 7/10, tipo "Isocoppo" 2*11,00*3,31		72,82		
	A RIPORTARE CdR -	Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro				79.219,81
		A RIPORTARE Euro				79.219,81

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				79.219,81
		Totale	m2	72,82	38,75	2.821,78
38	010.020.030.05.	Fornitura e posa di pozzetto di raccordo per pluviale ispezionabile con coperchio in c.a.				
		4		4		
		Totale	cad	4	43,40	173,60
39	010.020.030.33.	Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato in cls cm. 150*150*100 a tenuta compreso soletta di copertura				
		1		1		
		Totale	cad	1	1.375,00	1.375,00
40	020.040.022.001.	Fornitura e posa in opera di canali di gronda e copertine in alluminio 6/10 con sviluppo 50 cm				
		11,00+11,00		22,00		
		Totale	m	22,00	30,10	662,20
41	020.040.022.002.	Fornitura e posa in opera di copertine in alluminio 6/10, per ventilazione, con sviluppo 25 cm				
		11,00		11,00		
		Totale	m	11,00	18,70	205,70
42	020.040.022.020.	Fornitura e posa in opera di tiranti di alluminio rinforzati (cicogne)				
		35		35		
		Totale	cad	35	2,88	100,80
43	020.040.022.031.	Fornitura e posa in opera di colmo in alluminio sviluppo 50 cm				
		11,00		11,00		
		Totale	m	11,00	35,94	395,34
44	020.040.022.032.	Fornitura e posa in opera di rete parapassero in alluminio				
		11,00+11,00		22,00		
		Totale	m	22,00	4,80	105,60
45	020.040.030.001.	Pluviali in lamiera di alluminio 6/10 e diametro di 8 cm				
		6,00*4		24,00		
		Totale	m	24,00	21,95	526,80
46	020.820.	Fornitura ed installazione di struttura in acciaio tamponata perimetralmente in legno per la realizzazione di una tettoia coperta con dimensioni di [10,00, 5,00 ed 4,80 di altezza sottotrave] metri.				
		1		1		
		Totale	crp	1	13.200,00	13.200,00
47	030.010.20.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 125 mm				
	A RIPORTARE CdR -	Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro				98.786,63
		A RIPORTARE Euro				98.786,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				98.786,63
		collegamento pluviali (5,00+5,00+10,00)		20,00		
		Totale	m	20,00	20,66	413,20
48	030.010.30.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 160 mm per pluviali 15,00*1,10		16,50		
		Totale	m	16,50	23,76	392,04
		Reti Tecnologiche				
49	002.005.050.1.	Scavo a sezione obbligata fino a 1,5 metri di profondità Disoleatore disabbiatore 7,00*3,50*1,50		36,75		
		Totale	m3	36,75	12,00	441,00
50	002.005.050.2.	Scavo a sezione obbligata fino a 3,0 metri di profondità Disoleatore disabbiatore 7,00*3,50*1,50		36,75		
		Totale	m3	36,75	17,00	624,75
51	010.005.010.31.	Tubo PN 10 DN 90 (47,00+47,00+25,00+30,00)		149,00		
		Totale	m	149,00	21,17	3.154,33
52	010.012.103.	Polifera ad 1 tubo diam. 100 30,00+30,00+30,00		90,00		
		Totale	m	90,00	20,00	1.800,00
53	010.015.030.001.	Fornitura e posa di sistema di stoccaggio e trattamento delle acque di prima pioggia, con capacità di stoccaggio utile pari ad almeno 10 m3 1		1		
		Totale	cad	1	11.500,00	11.500,00
54	010.020.030.10.	Pozzetto prefabbricato in cls di misure esterne 50x50x50 con coperchio incluso 5		5		
		Totale	cad	5	71,00	355,00
55	010.020.030.10.	Pozzetto prefabbricato in cls di misure esterne 50x50x50 con coperchio incluso 3		3		
		Totale	cad	3	71,00	213,00
56	010.020.040.10.	Prolunga prefabbricata in cls di misure interne 50x50x50. 3		3		
	A RIPORTARE CdR -	Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro				117.679,95
		A RIPORTARE Euro				117.679,95

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				117.679,95
		Totale	cad	3	69,00	207,00
57	010.020.100.22.	Chiusino classe C 250 apertura quadrata almeno 300 x 300 mm 5		5		
		Totale	cad	5	68,17	340,85
58	010.020.110.30.	Griglia classe C 250 a forma quadrata luce 500x500 mm. 3		3		
		Totale	cad	3	139,00	417,00
59	030.010.30.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 160 mm 45,00		45,00		
		Totale	m	45,00	23,76	1.069,20
60	075.300.	Fornitura e posa di palo della luce h=8.00 con sbraccio semplice, comprensivo di : lampada, portalampada, plinto di fondazione pozzetto e cavi di alimentazione 1		1		
		Totale	crp	1	1.200,00	1.200,00
61	075.325.	Fornitura e posa dell'impianto elettrico di adeguamento dell'esistente (CdR - Via Fangaglia - Santa Vittoria di Gualtieri) 1		1		
		Totale		1	3.372,71	3.372,71
62	078.200.010.003.	Fornitura e posa di idrante antincendio soprassuolo in ghisa comprensivo di portamanichetta e manichetta 2		2		
		Totale	cad	2	780,00	1.560,00
TOTALE CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia Euro A RIPORTARE Euro						125.846,71 125.846,71

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Gualtieri Via XXV Aprile

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				125.846,71
		Ore in Economia				
63	001.010.001.	Capo squadra				
		8		8,00		
		Totale	ora	8,00	22,72	181,76
64	001.010.004.	Manovale specializzato				
		8		8,00		
		Totale	ora	8,00	20,66	165,28
65	001.020.010.002.	Nolo di autocarro con portata 11+15 t				
		4		4,00		
		Totale	ora	4,00	36,15	144,60
66	001.020.050.006.	Nolo di escavatore con martello				
		4		4,00		
		Totale	ora	4,00	50,61	202,44
		Nuova Tettoia				
67	002.005.050.1.	Scavo a sezione obbligata fino a 1,5 metri di profondità				
		cordoli di fondazione				
		2*0,70*0,30*5,15*1,10		2,38		
		1*0,40*0,30*5,40*1,10		0,71		
		Totale	m3	3,09	12,00	37,08
68	002.040	Esecuzione di taglio della pavimentazione in conglomerato cementizio esistente fino ad uno spessore di 25 cm				
		(6+7+6+7)*1,10		28,60		
		Totale	m	28,60	3,50	100,10
69	002.105	Opere di demolizione di parti in cemento armato				
		6,00*7,00*0,25*1,10		11,55		
		Totale	m3	11,55	215,00	2.483,25
70	005.030.003.	Getto di calcestruzzo per sottofondazioni con classe di esposizione X0 e classe di resistenza minima C16/20				
		cordoli di fondazione				
		1*5,40*0,05*0,40*1,10		0,12		
		2*5,15*0,05*1,10		0,57		
		Totale	m3	0,69	91,50	63,14
71	005.030.006.	Getto di calcestruzzo per parti strutturali di fondazioni con classe di esposizione XA1, classe di resistenza minima C28/35 e rapporto A/C <= 0,55				
		cordoli di fondazione				
		2*5,15*0,30*1,10		3,40		
		1*5,40*0,30*1,10		1,78		
	A RIPORTARE CdR -	Gualtieri Via XXV Aprile Euro				3.377,65
		A RIPORTARE Euro				129.224,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Gualtieri Via XXV Aprile

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				129.224,36
		Totale	m3	5,18	118,85	615,64
72	005.030.009.	Getto di calcestruzzo per parti strutturali di fondazioni con classe di esposizione XC2, classe di resistenza minima C28/35 e rapporto A/C <= 0,60				
		Pilastrini 0,30*0,30*6,00*2*1,10		1,19		
		Totale	m3	1,19	148,85	177,13
73	005.400.050.003.	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C				
		Ferri di chiamata Ø10/30 (7+7+6+6)/0,30*1,00*0,617		53,47		
		Ferri armatura cordoli fondazioni 100 kg/m³		378,00		
		0,50*0,70*5,40*100*2		103,00		
		0,40*0,50*5,15*100		129,60		
		Pilastrini 120 kg/m³				
		0,30*0,30*6,00*120*2				
		Totale	Kg	664,07	1,05	697,27
74	005.400.050.006.	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza migliorata				
		Ø8/15x15 7,00*6,00*2,63*2*1,10		486,02		
		Totale	Kg	486,02	1,08	524,90
75	005.500.050.002.	Fornitura e posa di casseratura rette o centinate per fondazioni rettilinee continue				
		cordoli fondazione				
		5,15*2*0,30*1,10		6,80		
		5,40*2*0,30*1,10		3,56		
		Totale	m2	10,36	22,50	233,10
76	005.500.050.004.	Fornitura e posa di casseratura rette o centinate per strutture in elevazione				
		pilastrini				
		0,30*4*6,50*2*1,10		17,16		
		Totale	m2	17,16	27,00	463,32
77	005.600.050.006.	Fornitura e posa di massetto in conglomerato cementizio per esterno spessore 20 cm				
		7,00*6,00*1,10		46,20		
		Totale	m2	46,20	23,50	1.085,70
78	006.700.020.003.	Fornitura e posa di manto di copertura costituito da un pannello monolitico coibentato in alluminio 7/10, tipo "Isocoppo"				
		2*6,00*3,31		39,72		
		Totale	m2	39,72	38,75	1.539,15
79	010.020.030.05.	Fornitura e posa di pozzetto di raccordo per pluviale ispezionabile con coperchio in c.a.				
	A RIPORTARE CdR -	Gualtieri Via XXV Aprile Euro				8.713,86
		A RIPORTARE Euro				134.560,57

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Gualtieri Via XXV Aprile

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				134.560,57
		2		2		
		Totale	cad	2	43,40	86,80
80	010.020.030.33.	Fornitura e posa in opera pozzetto prefabbricato in cls cm. 150*150*100 a tenuta compreso soletta di copertura				
		1		1		
		Totale	cad	1	1.375,00	1.375,00
81	020.040.022.001.	Fornitura e posa in opera di canali di gronda e copertine in alluminio 6/10 con sviluppo 50 cm				
		5,50+5,50		11,00		
		Totale	m	11,00	30,10	331,10
82	020.040.022.002.	Fornitura e posa in opera di copertine in alluminio 6/10, per ventilazione, con sviluppo 25 cm				
		5,50		5,50		
		Totale	m	5,50	18,70	102,85
83	020.040.022.020.	Fornitura e posa in opera di tiranti di alluminio rinforzati (cicogne)				
		18		18		
		Totale	cad	18	2,88	51,84
84	020.040.022.031.	Fornitura e posa in opera di colmo in alluminio sviluppo 50 cm				
		5,5		5,50		
		Totale	m	5,50	35,94	197,67
85	020.040.022.032.	Fornitura e posa in opera di rete parapassero in alluminio				
		5,50+5,50		11,00		
		Totale	m	11,00	4,80	52,80
86	020.040.030.001.	Pluviali in lamiera di alluminio 6/10 e diametro di 8 cm				
		6,00*2		12,00		
		Totale	m	12,00	21,95	263,40
87	030.010.20.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 125 mm				
		collegamento pluviali				
		10+5+5		20,00		
		Totale	m	20,00	20,66	413,20
88	030.010.30.	Tubo in p.v.c. tipo 303/1 - DE 160 mm				
		per pluviali				
		15,00		15,00		
		Totale	m	15,00	23,76	356,40
		Reti Tecnologiche				
	A RIPORTARE CdR -	Gualtieri Via XXV Aprile Euro				11.944,92
		A RIPORTARE Euro				137.791,63

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CdR - Gualtieri Via XXV Aprile

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
		RIPORTO Euro				137.791,63
89	020.821.	Fornitura ed installazione di struttura lignea, compreso il tavolato di copertura e perimetrale, per la copertura ed il completamento di una tettoia con dimensioni di [5,00 x 5,00 x 4,80 di altezza] metri.		1		
		Totale	crp	1	7.064,21	7.064,21
90	075.326.	Fornitura e posa dell'impianto elettrico di adeguamento dell'esistente (CdR - Via XXV Aprile - Gualtieri)		1		
		Totale		1	1.144,16	1.144,16
		TOTALE CdR - Gualtieri Via XXV Aprile Euro				20.153,29
		A RIPORTARE Euro				146.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oneri per la Sicurezza

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice					
91	099.200	RIPORTO Euro				146.000,00
		Opere richieste nell'allegato Piano di sicurezza				
		1		1		
		Totale	cad	1	3.000,00	3.000,00
TOTALE Oneri per la Sicurezza Euro						3.000,00
		Importo lavori Euro				149.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI			
CdR - Santa Vittoria di Gualtieri Via Fangaglia	Euro	125.846,71	
CdR - Gualtieri Via XXV Aprile	Euro	20.153,29	
Oneri per la Sicurezza	Euro	3.000,00	
		149.000,00	
Ore in Economia	Euro	1.900,48	
Rifacimento piazzale (da asfalto a cemento)	Euro	30.922,16	
Area di nuova pavimentazione	Euro	39.291,41	
Nuova Tettoia	Euro	39.422,74	
Reti Tecnologiche	Euro	34.463,21	
		146.000,00	
IMPORTO LAVORI	Euro		149.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	Euro		149.000,00

Gualtieri, 28/05/2010

Il progettista